

Zadanie:Stavba: **Rekonštrukcia vodovodu obce Naháč**Objekt: **SO 03 Vodovodné rozvody**Časť : **SO 03.2 Vodovodná vetva A1**

Práce na jestvujúcom obecnom vodovode:

P.č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom
1.	90 R	81.34	Demontáž domového vodomeru záv. vo vodomernej šachte DN 20	ks	191,00
2.	91 R	81.35	Demontáž ventilu DN 25 do šrotu	ks	191,00
3.	92 R	81.36	Demontáž priemyselného vodomeru prírub. DN 50 na znovupoužitie po ciachovaní	ks	1,00
4.	93 R	81.37	Demontáž priemyselného vodomeru prír. DN 100 na znovupoužitie po ciachovaní	ks	1,00
5.	94 R	81.38	Montáž vodomeru závitového DN 20 v šachte	ks	191,00
6.	95	81.39	Domový vodomer viacvtokový mokrobežný do šachty, typ 420 020 L165 G1“, Q 2,5 m3/hod. vyhotovenie v metrologickej triede „C“ DN 20	ks	191,00
7.	96	81.40	Pripojovacie nadstavce pre vodomer (pár) DN 20	ks	191,00
8.	97R	81.41	Osadenie spätnej klapky DN 20 do skrutk.	ks	191,00
9.	98	81.42	Spätná klapka DN 20 do skrutkovania	ks	191,00
10.	99 R	81.43	Osadenie ventilu závitového DN 25 v šachte	ks	191,00
11.	100	81.44	Šupátko závitové DN 25, typ V3040, závit F/F, mosadz OT 58, PN 16	ks	191,00
12.	101 R	81.45	Osadenie montážnej plomby DN 20	ks	191,00
13.	102	81.46	Montážna plomba plastová jednorázová DN 20	ks	225,00
14.	103 R	81.47	Montáž vodomeru prírubového DN 50 v šachte	ks	1,00
15.	105 R	81.49	Montáž vodomeru prírubového DN 100 v šachte	ks	1,00

V Naháči, 10.4.2017