

ROZPOČET

Stavba: Naháč Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Obec Naháč

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010080	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	50,000		
2	345710005500	Rúrka ohybná dvojláštrová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, DN 40, KOPOS	m	50,000		
3	210040366	Montáž vodiča zväzkového NFA2X 2x16 mm ²	m	30,000		
4	341110037900	Kábel hliníkový závesný NFA2X 2x16 mm ²	m	30,000		
5	210040369	Montáž konzoly na betónový stĺp	ks	2,000		
6	354310008700	Svorka kotevná PA 25X 100	ks	2,000		
7	354310008800	Konzola CA 1500-2	ks	2,000		
8	553950000200	Páska nerez bandimex	m	4,000		
9	553950000201	Spona bandimex	ks	4,000		
10	210040392	Montáž svorky prepichovacej 5210/3 Al (hl.ved.6 - 70 mm ² odb. 4-35 mm ²)	ks	4,000		
11	354310009900	Svorka EP35-13 prepichovacia	ks	2,000		
12	354310010000	Svorka prepichovacia (P2B EPB95-13)	ks	2,000		
13	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zapojením na svorkách	ks	63,000		
14	354310004400	Svorka prúdová Svorka univ. 4- 25mm ² ; svorka univ.669 102 4-25mm	ks	126,000		
15	210190002	Demontáž + montáž rozvodnice na stožiar, pripojenie	ks	1,000		
16	M005	Rozvodnica	ks	1,000		
17	210201460	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného, zapustené do zeme LED	ks	1,000		
18	348370001600	Svietidlo LED 20W 3000K reflektor, IP65	ks	1,000		
19	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	90,000		
20	M04	Svietidlo LED 20W, IP65, 1900lm, 50000 h	ks	2,000		
21	M01	Svietidlo LED 30W, IP65, 3000lm, 50000 h	ks	57,000		
22	M02	Svietidlo LED 50W, IP65, 5000lm, 50000 h	ks	28,000		
23	M03	Svietidlo LED 80W, IP65, 8000lm, 50000 h	ks	0,000		
24	M05	Svietidlo LED 150W, IP65, 15000lm, 50000 h	ks	3,000		
25	M005	Príruba klbová	ks	87,000		
26	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	3,000		
27	316740000900	Stožiar rúrový ST 140/60 výška 4 m, ELV PRODUKT	ks	2,000		
28	316740000900	Stožiar rúrový ST 160/60 výška 6 m, ELV PRODUKT	ks	1,000		
29	210204102	Výložník oceľový jednoramenný - na betónový stĺp	ks	28,000		
30	M002	Výložník V BS 0,5/1	ks	24,000		
31	M003	Výložník V BS 10/1	ks	0,000		
32	M004	Výložník V BS 30/2	ks	4,000		

33	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	3,000		
34	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	3,000		
35	M001	Stožiarová svorkovnica	ks	3,000		
36	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	330,000		
37	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	330,000		
38	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	55,000		
39	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm ²	m	55,000		
40	210962075	Demontáž svietidla	ks	64,000		
41	Apl	Automobilová plošina	hod	70,000		
42	MD	Mimostavenisková doprava	%	62,947		
43	PD	Presun dodávok	%	90,682		
44	PM	Podružný materiál	%	89,878		
45	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	152,825		
46	REV	Revízia	hod	8,000		

**Zemné práce vykonávané pri externých
montážnych prácach**

46-M

47	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	35,000		
48	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	35,000		
49	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená	m	35,000		
50	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	35,000		

Celkom