

# ROZPOČET

Stavba:

Vstupné chodníky na cintorín

Objekt:

**01 - Chodník**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	25,000
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	67,500
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	67,500
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,500
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	337,500
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,500
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	94,500
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	95,000

D 5 Komunikácie

9	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	50,000
10	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	95,000
11	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	145,000
12	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	95,000
13	M	4400039950	<i>Zámková dlažba PREMAC Vulkano 5 cm, sivá</i>	<i>m2</i>	<i>96,900</i>
14	K	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	50,000
15	M	592460013500	<i>Dlažba betónová Low value PREMAC VEGA zatravnňovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá</i>	<i>m2</i>	<i>51,000</i>
16	K	599432110.S	Vyplnenie škár dlažby kamenivom	m2	50,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	115,500
18	M	592170001800	<i>Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá</i>	ks	116,655

D 99 Presun hmôt HSV

19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	141,098
20	K	998223094.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	141,098
21	K	998223095.S	Príplatok (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	423,294